福建金門地方法院
標 單 總 表 (一)

110年　月　日

工 程 名 稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程		會計科目		
施 工 地 點	893014金門縣金城鎮民權路178 號		工程編號		
項次	工 作 項 目			金額（元）	備註
甲.	國民法官法庭相關裝修工程				
乙.	國民法官法庭相關設備				
	甲 至 乙 項 合 計				

製作廠商：

福建金門地方法院
標 單 總 表 (二)

110年　月　日

工 程 名 稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程	會計科目		
施 工 地 點	893014金門縣金城鎮民權路178 號	工程編號		
項次	工 作 項 目		金額（元）	備註
甲．	國民法官法庭相關裝修工程			
壹．	假設工程			
貳．	國民法官法庭			
	壹至貳項 合 計			
叁．	環境保護及清潔作業費（壹至貳項合計之０．7%）			
肆．	勞工安全衛生管理費（壹至叁項合計之０．6%）			
伍．	工程品質管理費（壹至叁項合計之０．6%）			
陸．	包商利潤雜項及工程管理費（壹至叁項合計之7%）			
柒．	營造綜合保險費（壹至陸項合計之0.5%）			
捌．	營業稅（壹至柒項合計之5%）			
	壹 至 捌 項 合 計			
玖．	空氣污染防制費（壹至捌項合計之0.1%）			
	壹 至 玖 項 合 計			甲
乙．	國民法官法庭相相關設備			
壹．	國民法官法庭			
	壹項 合 計			
貳．	環境保護及清潔作業費（壹項合計之０．7%）			
叁．	勞工安全衛生管理費（壹項合計之０．6%）			
肆．	工程品質管理費（壹項合計之０．6%）			
伍．	包商利潤雜項及工程管理費（壹項合計之7%）			
陸．	營造綜合保險費（壹至伍項合計之0.5%）			
柒．	營業稅（壹至陸項合計之5%）			
	壹 至 柒 項 合 計			
捌．	空氣污染防制費（壹至柒項合計之0.1%）			
	壹 至 捌 項 合 計			乙

製作廠商：

福建金門地方法院
標單詳細價目表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼（備註）
甲、國民法官法庭相關裝修工程						
壹、假設工程						
1	工程告示牌及工地標誌	式	1			
2	施工測量、放樣	式	1			
3	施工護欄及圍籬	式	1			
4	移動式工作架	式	1			
5	一樓敷地臨時廢棄物堆置場安全圍籬及管制警告標示	式	1			
6	警示帶，警示牌及導引設施(1F施工範圍及施工出入動線)	式	1			
7	施工中安全防護網，原有建物室內裝潢及設施設備防護措施(包含施工動線路徑及吊料機具防護等)	式	1			
8	清理，完工清潔、復原費(含水電及空調消防系統設備)	式	1			
9	合約書圖、計畫書、施工圖繪製及送審整合、竣工圖結算書製作(含電子檔)	式	1			
	合　　計					
貳、國民法官法庭						
A、拆除工程						
1	RC(磚牆)隔間牆開門拆除	處	3			
2	舊天花板拆除	㎡	146			
3	舊法台拆除	座	1			
4	舊木作高架地板拆除	㎡	99			
5	舊木作欄杆拆除	M	9.1			
6	舊木作牆面壁板(含主牆面)拆除	M	50			
7	門片門框拆除	組	2			
8	既有空調機拆除	組	4			
9	搬運工資(將舊家具搬至院方指定位置存放)	式	1			
10	拆除廢棄物清運6.5頓	車	5			
	小　　計					
B、水電工程						
	MD,LD盤部份					
1	MD,LD不鏽鋼配電盤 厚2.0mm	座	1			專業廠

福建金門地方法院
標單詳細價目表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼（備註）
2	N.F.B. 3P 100AT IC>=25KA 110V	只	1			士林 台安 三菱或同等品
3	N.F.B. 1P 20AT IC>=10KA 110V	只	14			士林 台安 三菱或同等品
4	NB	只	1			
5	箱內銅排及配線	式	1			
6	端子	式	1			
7	開關箱銘牌	式	1			
8	另料	式	1			
9	運什費	式	1			
10	組立工資	式	1			
	MD,UPS盤部份					
11	MD,UPS不鏽鋼配電盤 厚2.0mm	座	1			專業廠
12	N.F.B. 2P 75AT IC>=25KA 110V	只	1			士林 台安 三菱或同等品
13	N.F.B. 2P 30AT IC>=25KA 110V	只	1			士林 台安 三菱或同等品
14	N.F.B. 1P 20AT IC>=10KA 110V	只	10			士林 台安 三菱或同等品
15	NB	只	1			
16	箱內銅排及配線	式	1			
17	端子	式	1			
18	開關箱銘牌	式	1			
19	另料	式	1			
20	運什費	式	1			
21	組立工資	式	1			
	小計					
	管線部份					
22	PVC線 600V 50mm2	M	340			大山 太平洋 大亞或同等品
23	PVC線 600V 38mm2	M	60			大山 太平洋 大亞或同等品
24	PVC線 600V 14mm2	M	70			大山 太平洋 大亞或同等品
25	PVC線 600V 8mm2	M	5			大山 太平洋 大亞或同等品
26	PVC線 600V 5.5mm2	M	360			大山 太平洋 大亞或同等品
27	PVC線 600V 2.0mm	M	2500			大山 太平洋 大亞或同等品
28	PVC管 80mm*2.0mm	M	20			南亞 華夏 大洋或同等品
29	PVC管 52mm*2.0mm	M	10			南亞 華夏 大洋或同等品

福建金門地方法院
標單詳細價目表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼（備註）
30	PVC管 28mm*2.0mm	M	35			南亞 華夏 大洋或同等品
31	PVC管 20mm*2.0mm	M	500			南亞 華夏 大洋或同等品
32	PVC管 16mm*2.0mm	M	1000			南亞 華夏 大洋或同等品
33	配管另料	式	1			
34	配線另料	式	1			
35	運什費	式	1			
36	工資	式	1			
	小　　計					
	插座照明部份					
37	110V 電源插座 125V 20A (國際星光二聯式)	只	78			或 同 等 品
38	牆面鑽孔	孔	2			
39	配AC排水管工資	處	4			
40	天花板配110V專用電源	處	10			
41	製作鍍鋅鋼板線槽W20~45	M	42			
42	燈具配電-燈出線口	處	74			
43	燈具開關迴路	迴	14			
44	單切開關(夜光型)	處	7			星 光 大 面 板
45	緊急按鈕(主審法官)置法警室	處	1			舊 設 備 復 原
46	緊急照明燈復原安裝	盞	6			
47	更新消防廣播喇叭崁入式	只	2			
48	舊攝影機復原安裝	支	2			
49	舊遠距訊問系統移至第二法庭復原安裝	組	1			
50	配管另料	式	1			
51	施作工資	式	1			
	小　　計					
	合　　計					
C、弱電及網路系統工程						
1	電話線路佈放安裝	port	2			
2	電話資訊插座	port	2			

福建金門地方法院
標單詳細價目表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼（備註）
3	Cat 6 雙孔資訊插座	只	22			
4	Cat 6 UTP雙絞線	M	1820			
5	PVC飾條	式	1			
6	結線及信號測試	式	1			
7	安裝測試工資	式	1			
	小　　計					
D、磁磚工程						
1	門框泥作粉光	樘	3			
2	門窗砌磚粉光	㎡	4			
3	3分夾板打底	㎡	30			
4	6mm磁磚薄板120cm*270cm銀狐紋	片	8			
5	磁磚薄板施作工資(含零件及黏著劑)	㎡	30			
6	磁磚加工水磨切割	cm	4200			
7	5mm金屬鍍鈦ㄩ型飾條	支	15			
8	外島運輸住宿費	式	1			
	小　　計					
E、木作工程						
1	9mm水泥板隔間	㎡	3			
2	D1_60A防火門片門斗面貼木板(含五金配件)	組	1			
3	D2_60A防火門片門斗面貼木板(含五金配件)	組	1			
4	D3_60A防火門片門斗面磁磚(含五金配件)	組	1			
5	D4_木製門片面貼木板(含五金配件)	組	1			
6	立體暗架天花板系統	㎡	180			另見單價分析表
7	60*150暗架式維修孔	只	3			
8	60*60暗架式維修孔	只	2			
9	暗架天花板間接照明木作收尾	m	29.6			
10	無邊框ABS線型回風口	m	15			
11	天花板貼實木曲板刷防火漆	㎡	50			
12	牆面製作實木曲板刷防火漆	㎡	72			(底防火角材+9mm石膏板)
13	牆面貼9mm矽酸鈣板	㎡	29			
14	牆面貼3分夾板+防焰美耐板(石紋)	㎡	30			
15	舊門片貼1分夾板+防焰美耐板(石紋)	片	2			
16	旁聽區平鋪耐磨木紋地板	㎡	51			甲.貳.E.18另見單價分析表

福建金門地方法院
標單詳細價目表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼（備註）
17	法台區及檢辯席區新製高架地板含隱藏式機櫃	坪	33			含後區指認室
18	新製高架地板區面鋪耐磨地板(含無障礙坡道)	㎡	107			甲,貳,E.18另見單價分析表
19	主牆面製金屬LOGO	座	1			
20	新製耐燃材木作欄杆(染色噴漆處理)	尺	29			
	小　　計					
F、油漆工程						
1	牆面補土刷水泥漆(含法庭後區,指認室)	坪	28.5			虹牌或同等品
	小　　計					
G、窗簾工程						
1	三明治遮光防焰窗簾(指認室)	碼	30			
	小　　計					
	總　　計					A+B+C+D+E+F+G
乙、國民法官法庭相相關設備						
壹、國民法官法庭						
A、照明設備						
1	燈具照明設備	套	1			另見單價分析表
	小　　計					
B、空調工程						
1	一對一變頻式分離式(專冷)冷氣機 冷氣能力8kw	組	3			另見單價分析表
	小　　計					
C、法庭法庭環控整合系統工程(雜項設備)						
1	環控整合系統	套	1			另見單價分析表
2	播放與顯示器設備	式	1			另見單價分析表
	小　　計					
D、家具設備						
1	新製國民法官法台	座	1			另見單價分析表
2	新製書記/通譯桌254*70及側桌120*56	座	1			另見單價分析表
3	證人(鑑)席沙發墊座椅w240*50	座	2			另見單價分析表
4	檢辯席桌w210*60	座	2			另見單價分析表
5	檢辯席桌w140*60	座	2			另見單價分析表
6	應訊台w110*55	座	1			另見單價分析表
7	新製視聽椅及安裝	式	1			另見單價分析表

福建金門地方法院
標單詳細價目表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼（備註）
8	法官椅	張	13			
9	檢辯席椅	張	10			
10	應訊席椅	張	1			
	小計					
	總計					A+B+C+D

說明：
1.本工程估價所列之項目及數量 ,請詳細核算,若有漏列或遺缺, 請自行估算列入投標總價 。
2.本工程之得標廠商,請依照工程說明,規範說明及施工詳圖確實施工。
3.本工程圖說之詳圖.規格.廠牌，除另有規定者，須從其規定，其餘各項材料均為原廠製造之壹級品，不得以次級品或仿冒品蒙混，各項材料另詳各單價分析表，註有廠牌之各項材料，承包商於請領該項工程款時，承包商須提出相關證明文件，否則暫緩支付該項工程款。
4.同等品係指材料品質、性能、特性均不能低於原合約指定廠牌水準之同等品，且須經甲方指定之第三公證單位檢驗、測試其品質、性能、特性均不能低於原合約指定廠牌後將相關之證明文件送交甲方核准後方可使用。
5.前項同等品之檢驗、測試費用由廠商負擔。
6.所使用之同等品價格經判定低於原設計單價(非合約單價)時，其差額得依合約扣減，承包商不得提出異議。

福建金門地方法院
單價分析表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程	會計科目	
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號	工程編號	

甲.貳.E.9	工作項目：立體暗架天花板系統		單位：㎡		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	15mm麥頓岩棉裝飾吸音板	㎡	1			
2	9mm石膏板	㎡	1			
3	制震墊	㎡	1			
4	w-bar輕鋼骨架	㎡	1			
5	施作工資	㎡	1			
6	其他、五金配件、搬運、損耗	㎡	1			
7	管理費用	㎡	1			
	合計	㎡	1			
	人工：　機具： 材料：　雜項：		㎡ 單位價計		-	

甲.貳.E.18	工作項目：耐磨木紋地板		單位：組		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	8MM複合耐磨地板	片	4.05			
2	制音軟墊	㎡	1			
3	收邊材料	式	1			
4	搬運清潔費	㎡	1			
5	損耗	㎡	1			
6	按裝工資	㎡	1			
	合計	㎡	1			
	人工：　機具： 材料：　雜項：		㎡單位價計		-	

乙. 壹 A 1	工作項目：燈具照明設備		單位：套		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	LED(T5)鋁擠型燈4尺	盞	44			
2	LED(T5)鋁擠型燈2尺	盞	4			
3	LED鋁擠型燈帶	M	30			
4	LED鋁擠型燈帶變壓器	只	2			
5	D60mmLED崁燈	盞	66			
6	16mm金屬呼叫按鈕(含10個按鍵面板)	組	3			
7	16mm金屬呼叫按鈕(1按鍵)	組	1			
8	呼叫燈(led 指示燈)	盞	11			
	合計	套	1			
	人工：　機具： 材料：　雜項：		套 單位價計		-	

福建金門地方法院
單價分析表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
乙. 壹 B 1	工作項目：一對一變頻式分離式(專冷)冷氣機　冷氣能力8kw		單位：組		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	一對一變頻式分離式(專冷)冷氣機 冷氣能力8kw	台	1			禾聯或同等品
2	無線控制器	台	1			
3	室內機電源及控制線	M	30			
4	室內機按裝及固定工事	台	1			
5	室內機集風箱	只	1			
6	60*12出風口集風箱	只	3			
7	配冰水管工料	M	24			
8	排水施作	處	1			
9	ABS線型出風口60*15	只	3			
10	保溫軟管8"	m	30			
11	室外機安裝架	組	1			
12	室外機安裝架出風口及軟管安裝工資	組	1			
	合計	組	1			
	人工：　　機具： 材料：　　雜項：		組 單位價計		-	
乙. 壹 C 1	工作項目：環控整合系統		單位：套		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	4K HDMI over IP傳送器(POE)	台	20			ATEN VE8952T
2	4K HDMI over IP接收器(POE)	台	20			ATEN VE8952R
3	4K HDMI影音分配器(一進八出)(POE)	台	2			ATEN VS0110HA
3	4K HDMI影音分配器(一進四出)(POE)	台	4			ATEN VS0110HA
4	環控主機	台	1			ATEN VK2200
5	8路繼電器模組	台	1			ATEN VK248
6	10.1” 觸控面板(含固定支架)	台	1			ATEN VK330
7	10.2”無線觸控面板	台	1			I PAD
8	無線網路分享器	台	1			ASUS
9	10port網路交換器	台	1			Zyexl GS2220-10HP
10	48port網路交換器(POE)	台	1			
11	控制程式設計撰寫	式	1			
12	時序電源控制器	組	1			PWS220
13	網路佈線	式	1			
14	控制及影音傳送用線材	式	1			
15	配線工資	式	1			

福建金門地方法院
單價分析表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
16	五金另料(含21只HDMI插座)	式	1			
17	設備安裝及系統調整工資	式	1			
18	差旅費用	式	1			
	合計	套	1			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		套 單位價計		-	

乙.壹.C.2	工作項目：播放與顯示器設備		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	6000Ansi雷射光源投影機	台	3			共同供應契約採購(SHARP PG-CE50U)
2	120吋電動銀幕	幅	3			共同供應契約採購(PENNY PS-120)
3	投影機吊架	組	3			
4	設備安裝及系統調整工資	式	1			
	合計	式	1			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		式 單位價計		-	

乙.壹.D.1	工作項目：新製國民法官法台(含隔屏及門)		單位：座		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	耐燃一級實木皮複合板	才	526			
2	木心板貼木皮	才	672			
3	夾板貼木皮	才	216			
4	貼美耐板	才	150			
5	實木線板	尺	66			
6	絞鍊	組	3			
7	滑軌	組	2			
8	五金及耗材	式	1			
9	工資	工	30			
10	鋁合金可抽換名牌底座	組	16			
11	名牌	組	16			
12	染色噴漆處理	式	1			
	合計	座	1			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		座 單位價計		-	

乙.壹.D.2	工作項目：新製書記/通譯桌254*70及側桌120*56		單位：座		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	木心板貼木皮	才	159			
2	夾板貼木皮	才	30			

福建金門地方法院
單價分析表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
3	貼美耐板	才	28			
4	實木線板	尺	23			
5	絞鍊	組	2			
6	滑軌	組	7			
7	五金及耗材	式	1			
8	工資	工	5			
9	可抽換名牌底座	組	2			
10	名牌	組	2			
11	染色噴漆處理	式	1			
	合計	座	1			
	人工：　機具： 材料：　雜項：		座 單位價計		-	

乙.壹 D 3	工作項目：證人(鑑)席沙發墊座椅w240*50		單位：座		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量			編碼(備註)
1	木心板貼木皮	才	26			
2	夾板貼木皮	才	5			
3	實木線板	式	1			
4	絞鍊	組	6			
5	透氣皮沙發座墊	組	1			
6	五金及耗材	式	1			
7	工資	工	2			
8	可抽換名牌底座	組	2			
9	名牌	組	2			
10	染色噴漆處理	式	1			
	合計	座	1			
	人工：　機具： 材料：　雜項：		座 單位價計		-	

乙.壹 D 4	工作項目：檢辯席桌w210*60		單位：座		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	木心板貼木皮	才	148			
2	夾板貼木皮	才	28			
3	實木線板	式	1			
4	絞鍊	組	1			
5	五金及耗材	式	1			
6	工資	工	3			
7	可抽換名牌底座	組	2			

福建金門地方法院
單價分析表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
8	名牌	組	2			
9	染色噴漆處理	式	1			
	合計	座	1			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		座 單位價計		-	
乙.壹 D 5	工作項目：檢辯席桌w140*60		單位：座		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	木心板貼木皮	才	82			
2	夾板貼木皮	才	20			
3	實木線板	式	1			
4	絞鍊	組	1			
5	五金及耗材	式	1			
6	工資	工	3			
7	可抽換名牌底座	組	2			
8	名牌	組	2			
9	染色噴漆處理	式	1			
	合計	座	1			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		座 單位價計		-	
乙.壹 D 6	工作項目：應訊台w110*55		單位：座		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	木心板貼木皮	才	36			
2	夾板貼木皮	才	15			
3	實木線板	式	1			
4	絞鍊	組	2			
5	五金及耗材	式	1			
6	工資	工	3			
7	可抽換名牌底座	組	2			
8	名牌	組	2			
9	染色噴漆處理	式	1			
	合計	座	1			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		座 單位價計		-	
乙.壹 D 7	工作項目：新製視聽椅及安裝		單位：組		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	視聽椅：木質椅背、實木扶手、逃生式寫字板、沙發布	張	32			

福建金門地方法院
單價分析表

工程名稱	110年度國民法官法庭及相關空間裝修暨設備等工程			會計科目		
施工地點	893014金門縣金城鎮民權路178 號			工程編號		
2	扶手框總成	支	7			
3	陸運費(碼頭到工地)	式	1			
4	海運費	式	1			
5	機票住宿	式	1			
	合計	組	1			
	人工：　　機具： 材料：　　雜項：		組 單位價計		-	

編制: